

Sanierung Friedhofstrasse

Gremium:	öffentl./nichtöffentl.	Beschlussart:	Sitzungsdatum:
TA	nichtöffentlich	Vorberatung	17.06.2021
GR	öffentlich	Beschlussfassung	24.06.2021

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der überplanmäßigen Ausgabe zu und beauftragt die Verwaltung die Maßnahme zusammen mit dem Büro ITR auszuschreiben und im Rahmen der eingestellten Haushaltsmittel umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

HH-Stelle	HH-Mittel	Kostenschätzung
54108	325.000,00 €	
42408 Kanal	90.000,00 €	
42408 Wasser	30.000,00 €	
42408 Mehrkosten Strassenbau	65.000,00 €	
Überplanmäßige Ausgabe	185.000,00 €	
Summe	510.000,00 €	490.000,00 €

Sachdarstellung und Begründung:**1. Allgemeines**

Die Gemeinde Kirchentellinsfurt plant zusammen mit dem Büro ITR in der Friedhofstrasse die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche und des Gehwegs. Gemäß des im Jahr 2016 durch das Büro ITR aufgestellten AKPs für Kirchentellinsfurt wird während der Maßnahme in der Friedhofstrasse eine neue Anbindung zur hydraulischen Verbesserung, Verbindung zum bestehenden Kanal in der Wilhelmstraße hergestellt. Hierfür wird ca. 20 m Mischwasser-Kanal neu gebaut. Erneuerungen bzw. Verlegungen weiterer Gewerke sind nicht vorgesehen.

Für die weitere Planung der Maßnahme wurde in 2021 eine topographische Vermessung ausgeführt.

2. Baugrund

Eine Baugrunduntersuchung mit analytischen Untersuchungen des Bodenmaterials wurde durchgeführt, dabei wurde festgestellt, daß Teilbereiche des alten Fahrbahnbelags mit teerhaltigem Material hergestellt wurden. Dieser muß nun separat entsorgt werden. Das ausgebaute Schottermaterial wird am Ausbauort in gleicher Tiefenlage wieder eingebaut.

3. Kanalisation

Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem.

Die Haltungsdimensionierung erfolgt anhand des AKPs des Büros ITR aus dem Jahr 2016.

4. Wasserleitung

Die Wasserleitung in der Friedhofstrasse ist nach Auskunft der Gemeinde nicht erneuerungsbedürftig. Im Bereich der sich überschneidenden Trassen von Kanal- und Wasserleitung auf etwa 30 m muss die Wasserleitung erneuert werden. Da die Trasse des Kanals beibehalten werden soll. Im Zuge der Maßnahme müssen 2 Gebäude notversorgt werden.

5. Straßenbau

Die Befestigung der Fahrbahn über dem Kanalgraben erfolgt nach folgendem Regelaufbau: Der Gesamtaufbau hat 60 cm.

- 46 cm KFT
- 10 cm Bitu-Tragschicht
- 4 cm Bitu-Deckschicht

Aufgrund des Zustands der Straßenoberflächen ist eine flächendeckende Erneuerung der Asphalt-Deckschicht vorgesehen.

6. Baudurchführung

Der Beginn der Arbeiten ist ab August/September 2021 vorgesehen.

Die Ausführungszeit beträgt etwa 2-3 Monate. Es werden abschnittsweise Umleitungen des Verkehrs notwendig.

Einzelheiten der Bauausführung werden im Zuge der Beauftragung/Baueinweisung festgelegt.

Anlage
Lageplan

Kirchentellinsfurt, 11.06.2021
Martin Lack, FB Bauen und Liegenschaften